Fiche prestation : hydroensemencement

À L'USAGE DES PROMOTEURS, LOTISSEURS, TERRASSIERS ET MAÎTRES D'ŒUVRE

KREÖN réalise l'enherbement de vos espaces verts, lots et talus par hydroensemencement, avec en option le terrassement de finition, l'arrosage automatique connecté et les bordures. Un seul interlocuteur, un devis global par lot et par poste.

Ce que nous apportons sur chantier

Poste	Détail
Matériel	Camion poids lourd équipé d'un hydroensemenceur à citerne gros volume, malaxeur et canon de projection. Mini-pelle pour la finition.
Rendement	Plusieurs milliers de m² par jour sur un site accessible, selon la pente, le mélange et la distance du point d'eau.
Mélanges	Gazon d'agrément, rustique, sport, prairie fleurie, talus anti-érosion. Dosages adaptés à chaque zone (voir fiche mulch).
Traçabilité	Bon de projection par zone : date, surface, mélange, dosage. Photos avant et après. Bordereaux d'évacuation des terres.

Ce que nous attendons du chantier

- Accès poids lourd jusqu'à moins de 60 m environ des zones à traiter (au-delà : rallonge de flexible ou projection en plusieurs postes, à chiffrer).
- Un point d'eau pour remplir la citerne : borne, prise de chantier ou poteau avec autorisation du gestionnaire.
- Sol réglé à la cote, débarrassé des gravats, ou finition confiée à KREÖN.
- Planning des autres corps d'état transmis : nous passons après les réseaux et la voirie provisoire.

Administratif

- Devis global avec prix par lot et par poste, validité 30 jours.
- Pièces fournies sur demande : Kbis, attestation de vigilance URSSAF (renouvelée tous les 6 mois), attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les travaux qui y sont soumis.
- Sous-traitance : déclaration au maître d'ouvrage et agrément des conditions de paiement, conformément à la loi de 1975.
- Plan de prévention ou PPSPS selon l'opération.

Garantie de levée

Levée homogène garantie sous 4 à 6 semaines selon la saison. Ressemis sans frais des zones dégarnies constatées à l'issue de ce délai, si l'arrosage prévu a été assuré et la zone protégée de la circulation. Les conditions et la répartition des responsabilités (arrosage, protection des lots) sont écrites au devis.

Demande de chiffrage : questionnaire professionnel sur le site KREÖN, avec plans, relevé ou cahier des charges en pièces jointes. Réponse sous 48 h ouvrées.